

標 單

業 主：圓山大飯店

工程名稱：聯誼會泳池更換淋浴柱不銹鋼水管工程

114年 月 日

項次	品 名 / 規 格	數量	單位	單 價	複 價	備 註
一	更換不鏽鋼水管(1-1/2吋圓管*厚1.2mm)/含施工接頭壓接式	20	米			
二	更換不鏽鋼水管(1吋圓管*厚1.0mm)/含花灑管路	100	米			
三	接壓頭五金	1	式			
四	更換水源1-1/2" 開關/不銹鋼球型凡而	2	只			東光
五	更換水源1" 開關/不銹鋼球型凡而	4	只			東光
六	挖管路預埋水管(深30公分)/用人工挖管路含泥土回填/泥土及草坪復原	120	米			
七	游泳池不鏽鋼主體圓管柱2" 出水小花灑/定做附圖面說明尺寸	4	組			
八	花灑柱位損壞作補修並復原磁磚	4	只			
九	不鏽鋼維修孔蓋及底座(45*45公分)	4	只			
十	勞工安全衛生管理費	1	式			
				合計		
十一	營業稅5%			稅金		
				總計		

總 計：新台幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整

附註：1. 施工時如有破損原有設備，需原樣復原。

2. 本工程採責任施工，承商應於報價前對圖說、文件及現場實際瞭解，如有任何疑問，應於開標前提出討論或修正，本項工程標單數量、項目僅供參考，承商依圖說及現場自行調整報價，得標後不得追加任何費用。

3. 工程廢棄物需當日清運，載離本店。

4. 本項工程如有未盡事宜，協調工程暨勞工安全衛生部門依慣例圓滿完成。

5. 美亞壓接被覆管(1-1/2吋圓管*厚1.2mm*被覆厚度5mm)(1吋圓管*厚1.0mm*被覆厚度4.5mm)，含拆除廢料及多餘廢土清運，分三階段施工。

廠 商：
負 責 人：
地 址：
電 話：

游泳池

130M

5cm管

淋浴柱

4分管 25cm



