

# 標單

業主：圓山大飯店

工程名稱：麒麟廳東側邊坡原南方松欄杆更換不銹鋼材質工程

115年 月 日

項次	品名 / 規格	數量	單位	單價	複價	備註
一	原有欄杆拆除	50	M			
二	不銹鋼護欄已數預圖樣式尺寸為準	50	M			不銹鋼304砂面
三	不銹鋼欄杆氟碳烤漆(黃銅砂)	50	M			
四	立柱埋入土方40公分深寬40公分四方 含3分鐵網及預拌混泥土 立柱不銹鋼板15cm*厚1cm作法合併 立柱水泥墩膨脹螺絲加強固定 上圓管5cm厚1.5mm下圓管4cm厚1.5mm	35	柱			
五	廢棄物清運	1	式			
六	工程保險及勞工職業安全衛生管理費	1	式			
				合計		
七	營業稅5%	1	式	稅金		
				總計		

總計：新台幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整

附註：

1. 施工時如有破損原有設備，需原樣復原。
2. 本工程採責任施工，承商應於報價前對圖說、文件及現場實際瞭解，如有任何疑問，應於開標前提出討論或修正，本項工程標單數量、項目僅供參考，承商依圖說及現場自行調整報價，得標後不得追加任何費用。
3. 工程廢棄物需當日清運，載離本店。
4. 本項工程如有未盡事宜，協調工程暨勞工安全衛生部門依慣例圓滿完成。
5. 完工經驗收合格後，二個月一次電匯付款。
6. 得標廠商拒簽約者將沒收其押標金或簽訂後未履行者，甲方得逕洽次低標承攬或另行招標，其因此所生之差額，得標廠商應負差額賠償責任。

廠 商：  
負 責 人：  
地 址：  
電 話：

