

標 單

業 主：台北圓山大飯店

工程名稱：2026TH010-台北圓山大飯店女生宿舍晒衣場淋浴間及廁所優化工程

民國115年 月 日

項次	品名 / 規格	數量	單位	單價	複價	備註
一	女子宿舍晒衣場工程	1	式			
二	女子宿舍浴室工程	1	式			
三	女子宿舍廁所工程	1	式			
四	法遵與保護假設工程	1	式			
				合計		
五	預估工期：					
	(21個工作天，民國115年 月 日前交貨/完工)					
六	營業稅5%	1	式	稅金		
				總計		

總計：新台幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 整

附註：

1. 施工時如有破損原有設備，需原樣復原。
2. 本採購案採**責任施工**，承商應於報價前對招標文件及現場實際瞭解，如有任何疑問，應於開標前提出討論或修正，**得標後不得追加任何費用**。
3. 工程事業廢棄物需當日清運，載離本店。
4. 本項採購如有未盡事宜，協調**工衛部門**依慣例圓滿完成。
5. **標單中之工程數量為預估量**，承包商應將其可能之增減風險納入報價中。
6. 得標後不得追加任何費用。
7. 承攬商須恪遵《職業安全衛生法》及相關法令規範進行施工。其施工現場應依事業規模及風險等級，**依法設置合格之職業安全衛生管理人員**；並針對各類高風險作業，指派經專業訓練合格之**作業主管**，於現場全程監督，以落實安全管理職責。

廠 商：

負 責 人：

電 話：

地 址：

標 單 明 細 單

業 主 : 台北圓山大飯店

工 程 名 稱 : 2026TH010-台北圓山大飯店女生宿舍晒衣場淋浴間及廁所優化工程

民國115年 月 日

項次	品 名 / 規 格	數 量	單 位	單 價	複 價	備 註
一	女子宿舍晒衣場工程					
	1 3合1白鐵屋頂 2.3*6公尺	13.8	M ²			
	2 3.0t透明PC板	9	M ²			
	3 欄杆鐵件油漆	1	式			
	4 雙開不鏽鋼門1.44*1.9公尺	1	樁			
	5 拆除工資	1	式			
	6 廢棄物清理	1	車			
				小計		
二	女子宿舍浴室工程					
	1 浴室隔間H:2100MM 20mm防水強化樹脂板 面貼ABS板	5	組			面板: 白橡銀彩
	2 原隔間拆除 拆除工資	5	組			
	3 單面盆檯面更換(105*56)一體槽盆 附三腳架2	1	組			附水龍頭
	4 浴櫃 壁掛式6層櫃 120*160*60cm	1	組			
	5 置衣架附U型吊管	4	組			
	6 淋浴龍頭加裝花灑(大7管+35cm小ST軟管)	4	組			
	7 廢棄物清理	1	式			
				小計		
三	女子宿舍廁所工程					
	1 廁所隔間H:2000MM, 20mm防水強化樹脂板 面貼ABS板	4	組			面板: 白橡銀彩
	2 原隔間拆除 拆除工資	4	組			
	3 雙面盆檯面+浴櫃255*56*45cm	1	組			附水龍頭
	4 廢棄物清理	1	式			
				小計		
四	法遵與保護假設工程					

標 單 明 細 單

業 主 : 台北圓山大飯店

工 程 名 稱 : 2026TH010-台北圓山大飯店女生宿舍晒衣場淋浴間及廁所優化工程

民國115年 月 日

項次	品 名 / 規 格	數 量	單 位	單 價	複 價	備 註
1	各施工階段，消防相關法規遵守及預防措施 施工中消防防護計畫提送與執行 每日火源與電氣設備檢查 緊急應變與演練	1	式			
2	各施工階段，環保及廢棄物相關法規遵守及預防措施 廢棄物分類、當日清運、聯單備查 噪音與粉塵防制措施	1	式			
3	各施工階段，職業安全衛生相關法規遵守及預防措施 合格安衛人員與作業主管配置 每日工具箱會議與危害告知 個人防護具與臨時用電安全管理	1	式			
4	各施工階段，保護工程&假設工程 既有設施保護 (地面、牆面、門框、管線) 施工區隔離與通道管制 臨時防塵、防水、照明、通風	1	式			
				小計		
五	預估工期：					
	(21工作天，民國115年 月 日前交貨/完工)					
六	營業稅5%	1	式	稅金		
				總計		

總 計 : 新 台 幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 整

廠 商 :

負 責 人 :

電 話 :

地 址 :