

# 標單明細表

業 主：財團法人台灣敦睦聯誼會所屬作業組織圓山大飯店

工程名稱：

民國 115 年 07 月 日

2026TH033-麒麟大廳空調箱更新工程

項次	品名 / 規格	數量	單位	單價	複價	備註
壹	臥式空調箱(39K)	1	台			CARRIER 或同級品 或同級品以上
1	型號:39K057					
2	電源:220V-3P-60HZ					
3	風量:400 m <sup>3</sup> /min /冷房能力:175.8KW					
4	馬力:耗電:5.5KW					
	以上規格依最後送審資料訂製					
貳	空調箱安裝工程	1	式			
1	機房門牆面拆卸及木製門更新(高170CM/ 寬75CM)					
2	舊空調箱拆除清運及廢棄物處理					
3	新空調箱搬運及定位					
4	避震墊(H:25mm)4只					
5	冰水管路及保溫復原(含閥後更新白鐵管 件及避震更新)					
6	風管更新至手動風門處(含防震帆布及手 動風門3只更新)					
7	變頻控制盤(含變頻器7.5HP)					丹佛斯 或同級品 或同級品以上
8	電源復原:二次側電源更新					
9	試運轉測試					
參	保護工程&法規遵守預防措施					
A	保護工程					
1	施工範圍安全圍籬及警示標誌					含圍擋、 警示燈
2	既有管線標示隔離及帶電設備覆蓋保護					施工前確認， 防止誤拆誤傷
3	設備搬運路徑清空及地面/門框保護					含保護板鋪設
4	新空調箱吊裝運輸防護(防水包覆及固 定)					含重心固定、 防雨篷布
5	廢棄物分類裝袋及合法清運					依廢棄物 清理法辦理
B	職業安全衛生措施					
1	安全防護設備 (安全帶、安全網、護欄)					高處作業 (風管/設備 拆裝)
2	電器作業安全 (斷電、驗電、接地)					電源復原作業
3	作業人員安全帽、反光背心、手套、安全 鞋					個人防護具

# 標單明細表

業主：財團法人台灣敦睦聯誼會所屬作業組織圓山大飯店  
 工程名稱：民國 115 年 07 月 日  
 2026TH033-麒麟大廳空調箱更新工程

項次	品名 / 規格	數量	單位	單價	複價	備註
4	每日工具箱會議及危害告知					施工期間 每日執行
C	品質管理措施					
1	材料進場檢驗 (管件/保溫/變頻器)					留存 檢驗紀錄
2	關鍵工序查驗 (定位/管線/電控)					設備定位、管 路、接線
3	試運轉測試及性能紀錄 (風量/水溫/電壓電流)					出具 測試報告
肆	預估工期： (辦理開工後                      個工作天)					
				合計		
伍	營業稅5%	1	式	稅金		
				總計		
總計：新台幣              佰              拾              萬              仟              佰              拾              元整						
廠商：						
負責人：						
電話：						
地址：						