

標 單 明 細 表

業 主：財團法人台灣敦睦聯誼會所屬作業組織圓山大飯店

工程名稱：

民 國 115 年 09 月 日

2026TH048-B1東側男女廁整建

項次	品 名 / 規 格	數量	單位	單 價	複 價	備 註
一	假設拆除工程(淨空)					
1	廁所入口施工牆面圍籬防護(置頂密封)	1	式			面黑波或白波
2	施工入口臨時施工門扇含鎖	1	樘			
3	男女廁原地面拆除見底	7	坪			
4	男女廁原牆面及擴增區域敲除見底	23	坪			
5	垃圾搬運	6	工			
6	垃圾車	4	輛			
7	施工中垃圾 清運含搬工	1	輛			
8	原設備清除洗手台,小便斗,門扇,馬桶等	1	式			
9	原天廁所花板地坪天頂設備全室拆除,淨	7	坪			
10	臨時水/電照明設立及舊管線整理	1	式			
11	拆除前原水路消防灑水臨時隔斷	1	式			
	小計					
二	泥作工程					
1	地坪防水(基礎層防水彈泥防水)	7	坪			詳見防水規範附件
2	男女廁地面打底後防水彈泥施作	23	m2			轉角玻璃纖維網貼附
3	男女廁牆面打底後防水彈泥施作(置頂)	76	m2			內側牆面漏水處
4	地坪粗底	7	坪			
5	舊磚牆面剝除見底後新作粗底	76	m2			
6	男女廁地面磁磚貼磚	7	坪			
7	後側地面泥作止水敦設置	1	式			
	小計					
三	鈦鋼石/大板磚工程					
1	男廁洗手台鈦鋼石平台	25	才			
2	女廁洗手台/化妝台鈦鋼石平台	23	才			
3	上項石材美容/加工/水磨/工料	1	式			
4	男女廁地面進口磁磚材料	7	坪			防滑係數R9-R13
5	上項搬運工資	4	工			
	小計					
四	木作工程					
1	男女廁廁所便室隔間AICA AK-14101CN74	5	間			(面貼愛克板) 美耐板含門片 踢腳五金.門鎖
2	入口木作門面貼艾克板AICA- 0072-UM	2	樘			入口雨樘
3	男廁牆面貼 AICA-CFN10243ZD	33	尺			背牆4分木芯板
4	男廁便間牆面貼ACIA0072 UM	10 ¹ / ₅	尺			背牆4分木芯板

標 單 明 細 表

業 主：財團法人台灣敦睦聯誼會所屬作業組織圓山大飯店

工程名稱：

民 國 115 年 09 月 日

2026TH048-B1東側男女廁整建

項次	品 名 / 規 格	數量	單位	單 價	複 價	備 註
5	女廁牆面貼 AICA-CFN10243ZD	35	尺			背牆4分木芯板
6	女廁便間牆面貼ACIA0072 UM	3	尺			背牆4分木芯板
7	全室輕鋼架暗架呂骨料天花 0.6mm (厚)	7	坪			日本麗士矽酸鈣板6mm
8	男女廁天花板暗架維修孔	4	式			
9	面盆下管木作遮罩兩側L型角鐵固定	4	座			
10	木作毛胚鏡箱	4	座			
11	樺國線板1	30	隻			
12	樺國線板2	15	隻			
	小計					
五	鐵件工程/五金					
1	男廁中式造型鐵件搗擺烤漆黑鐵	4	式			
2	全室不銹鋼烤漆 L型踢腳	2	式			
3	入口木作門鍍鈦把手+門框	2	式			
4	指示LOGO五金(男、女)	2	式			
5	鏡箱後隱藏擦手紙架五金	4	組			
6	訂製鍍鈦鏡框	4	組			
7	男女廁洗手台不銹鋼支撐檯面架	2	式			尺寸依圖面
8	隱藏自動回歸器 日製	2	組			
	小計					
六	空調工程					
1	新增 吊隱式送風機 400CFM	1	台			詮思(高靜壓)
2	原有 吊隱式送風機 600CMF 保養	1	台			
3	設備搬運定位及吊裝	2	台			
4	不鏽鋼管及另料	2	台			
5	不鏽鋼閘閥3/4’’	2	只			
6	PVC排水管即另料	2	台			
7	PE保溫管及另料	2	台			
8	管路吊支架及另件(#304 不鏽鋼)	2	台			
9	配管及保溫工資	2	台			
10	電動3通閘3/4’’	2	組			HONEYWELL
11	一對一溫度控制器	2	組			HONEYWELL
12	配電及控制管線工料	2	台			
13	分岐風箱	2	只			訂製品
14	線型出風箱	2	只			訂製品
15	ABS線型出回風口	1000	CM			訂製品
16	鋁箱保溫伸縮軟管 24K 10"	12 ² / ₅	米			顯隆

標單明細表

業主：財團法人台灣敦睦聯誼會所屬作業組織圓山大飯店

工程名稱：

民國 115 年 09 月 日

2026TH048-B1東側男女廁整建

項次	品名 / 規格	數量	單位	單價	複價	備註
17	風管安裝工資	2	台			
18	五金另料及消耗品	1	式			
19	試水試壓	1	式			
20	測試運轉	1	式			
21	康乃馨 章魚機 es-13v4	2	台			康乃馨
22	懸吊式彈簧避震器	2	組			
23	配電管線工料	2	台			
24	風管安裝工資	2	式			
25	牆面開孔修補	1	式			
	小計					
七	設備工程					
1	INAX冷熱感應式龍頭(110V)	4	組			AM-300TV1
2	INAX單體馬桶	5	組			AC-1052VN-TW/BW1
3	INAX微電腦溫水洗淨便座(110V)	5	組			CW-RL31-TW/BW1
4	INAX AU-468IR/BW1壁掛式小便斗	4	組			AU-468IR/BW1
5	INAX面盆（男女廁）	4	組			YL-2297/BW1
6	INAX防蓋雙捲衛生紙架-黑橡木	5	組			NKF-2WU2(LD)
7	CAESAR男女廁門後掛鉤	5	組			ST207
8	CAESAR檯面式不銹鋼垃圾桶	2	組			ST013
9	OVO京典檯面感應式慕斯給皂機	4	組			AT0027L
10	TOTO 直立式烘手機(220V)	2	組			TYC422WP
	小計					
八	鏡子/玻璃工程					
1	面盆上造型化裝鏡	45	才			
2	小便斗造型屏風	1	式			
	小計					
九	水電工程					
1	新增男女廁迴路110V空調. 排風. 插座*.	10	迴			線徑2.0
2	新增開關	8	開			國際牌
3	新增男女廁燈俱 9.5嵌燈(含開孔)(15W)	14	組			舞光LED-9DOS15DR3
4	新增男女廁燈俱 5.0嵌燈(含開孔)(3W)	12	組			舞光LED-5DOHU3W
5	新增燈俱出口	32	個			
6	新增插座電源出口	21	口			
7	新增空調排水	2	式			
8	新增糞管	5 _{3/5}	式			

標單明細表

業主：財團法人台灣敦睦聯誼會所屬作業組織圓山大飯店

工程名稱：民國 115 年 09 月 日

2026TH048-B1東側男女廁整建

項次	品名 / 規格	數量	單位	單價	複價	備註
9	新增小便斗汙排	4	式			
10	新增排水 面盆(男女廁)	4	式			
11	新增公共地面排水方型五金	2	組			
12	新增消防感知警報(男女廁)	2	組			含設備
13	新增冷水雙壓接配管	13	口			白鐵管披覆PVC
14	新增熱水雙壓接配管	4	口			白鐵管披覆PVC
15	新增嵌頂廣播器(男女廁)	2	組			SH-16-3W
16	新增15cm緊急照明嵌燈燈具(男女廁2.59W)	2	組			舞光LED-28001R1
17	配件設備安裝-馬桶.小便斗.面盆.龍頭.	1	式			
18	矽膠LED燈條	14	米			含穩壓器
19	新增 220V 迴路	2	迴			
20	新增 110V 迴路	5	迴			
	小計					
十	油漆工程					
1	全室完工補漆及速立康修補	1	式			
2	天花板面塗虹牌防霉漆	9	坪			2底3漆
3	廁所PU線板調色噴漆	35	尺			
	小計					
十一	清潔工程					
1	施工期清潔	1	式			
2	完工後細清	1	式			
	小計					
十二	勞工安全衛生管理費	1	式			
十三	廠商管理利潤	1	式			
十四	保險	1	式			
1	營造安裝工程綜合險					
	(含財損及第三人責任險)					
	被保險人必需含財團法人台灣敦睦聯誼會所屬作業組織圓山大飯店					
十五	預估工期	個工作	-	-		
		4/5				

標 單 明 細 表

業 主：財團法人台灣敦睦聯誼會所屬作業組織圓山大飯店

工程名稱：民國 115 年 09 月 日

2026TH048-B1東側男女廁整建

項次	品 名 / 規 格	數量	單位	單 價	複 價	備 註
				合 計		
十六	營業稅5%	-	-	稅 金		
				總 計		

總 計：新 台 幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 整

附註事項：

1. 施工期間如因作業致既有設備破損，廠商應無償修復至業主認可之原狀，所需費用已包含於契約總價內，不得另為請求。
2. 本採購案採責任施工制。廠商應於投標前詳閱招標文件並實地勘查現場，確認施工環境及履約條件。如有疑義，應於開標前以書面請求釋疑；未於開標前提出者，視為已充分瞭解全部履約條件。得標後不得以任何理由請求追加工程費用或展延工期。
3. 施工產生之事業廢棄物應委託合法清除機構辦理，並於當日施工結束前清運載離工地現場，不得堆置。違者，業主得代為清運，所生費用自廠商未領工程款或履約保證金中扣抵。
4. 本附註事項如有未盡事宜，由雙方依誠信原則及工程慣例協商解決；如仍有爭議，依契約本文所定爭議處理機制辦理。
5. 標單所列工程數量為預估值，實際施作數量之增減風險，廠商應自行評估並納入報價考量，得標後不得以數量差異為由要求補償或變更契約價金。
6. 廠商既經報價並得標，即視為已將全部工作內容及必要費用納入考量，得標後不得以任何理由追加任何費用。
7. 廠商應嚴格遵守《職業安全衛生法》及相關法令規定。施工前應對所僱勞工及再承攬人實施書面危害告知。應依法設置合格之職業安全衛生業務主管；對於高風險作業（含高度二公尺以上作業、施工架組配、吊掛作業、電氣作業、動火作業、局限空間作業等），應指派經訓練合格之作業主管全程在場指揮監督。多數承攬人共同作業時，應設置協議組織並指定工作場所負責人。作業人員應依法投保勞工保險，如發生傷亡或損害，由廠商負全部賠償責任，費用得自工程款或履約保證金中扣抵。

廠 商：

統一編號：

代 表 人：

地 址：