

標 單 明 細

業 主：財團法人台灣敦睦聯誼會所屬作業組織圓山大飯店

工程名稱：

民 國 115 年 10 月 日

2026TH069-V樓天花板橫樑保養工程

項次	品 名 / 規 格	數量	單位	單 價	複 價	備 註
1	V樓天花板木質部分-護木漆保護工程	524	m ²			
2	V樓橫樑木質部分-護木漆保護工程	1	式			
3	保險	1	式			
	安裝工程綜合保險					
	1. 含財物損失險及第三人意外責任險					
	2. 保險金額應涵蓋工程總價					
	3. 被保險人應涵蓋					
	財團法人台灣敦睦聯誼會所屬作業組織圓山大飯店					
4	保護工程及法規遵守	1	式			
	1. 施工區域周邊地板、牆面、地毯、既有傢俱之防護（含防塵布、塑膠布、養生膠帶等）。					
	2. 施工人員之職業安全衛生設備（安全帽、安全帶、防護具等）。					
	3. 施工申請、安全衛生計畫書撰寫與送審。					
	4. 每日施工區域清潔、消毒及廢棄物清運。					
	5. 配合飯店營運之防塵、防異味及降噪措施。					
	預計工期					
	(個 工 作 天)					
				合 計		
	營業稅5%			稅 金		
				總 計		

總 計：新 台 幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 整

標單明細

業主：財團法人台灣敦睦聯誼會所屬作業組織圓山大飯店
工程名稱：民國 115 年 10 月 日
2026TH069-V樓天花板橫樑保養工程

項次	品名 / 規格	數量	單位	單價	複價	備註
----	---------	----	----	----	----	----

附註事項

1. 材料與試樣：護木漆之品牌、顏色須先送樣經業主確認後方可施作；嚴禁使用劣質或強烈刺鼻味漆料。

2. 施工品質：施工前須徹底清除表面灰塵與舊漆；如有破損腐朽應先修補。完工漆面須平整均勻，無垂流或漏刷。

3. 營運配合：須配合業主排定之非尖峰時段施工(含夜間或假日施工)，不得影響供餐與住宿。施工期間應控制粉塵與異味，避免旅客抱怨。

4. 環境保護：施工前應對周邊地板、牆面、設備進行完整覆蓋保護。如造成既有裝潢污損，承商應無償清潔復原。

5. 每日清運：每日收工後，施工廢棄物（漆罐、砂紙等）須當日清運完畢，嚴禁堆放於飯店公共區域。

6. 安全衛生：進場前須提送「施工安全衛生計畫」經核可後始得進場。遵守職安法規，高風險作業須由合格主管全程指揮。

7. 責任施工與計價：採責任施工。標單數量為預估，承商須將增減風險納入報價；得標後不得以任何理由（含物價波動、現場差異）追加費用。

8. 保固責任：驗收合格日起**保固貳年**。保固期內如因施工不良導致漆面瑕疵，接獲通知後應於**七日內**無償修復。

廠商：
統一編號：
代表人：
地址：