

標 單 明 細 單

業 主：財團法人台灣敦睦聯誼會所屬作業組織圓山大飯店

工程名稱：

民國 115 年 06 月 日

TH2026020-劍潭公園揚水泵浦更新

項次	品 名 / 規 格	數 量	單 位	單 價	總 價	備 註
一	劍潭揚水加壓泵浦單台更新工程					
1	50HP 不銹鋼無聲管中泵(底吸型) 水量:1540LPM 揚程:98M(以上) 出入口徑:5"-5" 3φ 220V 60Hz 接液部份不銹鋼	1	台			全不銹鋼 九如或 同級品 ISO9001認 證
2	更換另料(不銹鋼)(配合泵浦安裝之管配件)	1	台			
3	安裝工資(含技術工、雜工&含電盤測試更換耗材)	1	台			
4	既有電管線銜接工料(電源及控制線路改接)	1	台			
5	既有泵浦拆除及吊搬運(含設備解聯、搬出)	1	台			
6	新設泵浦吊搬運(含運至定位)	1	台			
7	吊運起重工資	1	式			
8	五金另料及消耗品(螺栓、墊片、清潔材料等)	1	式			
9	測試運轉調整(含性能測試、記錄)	1	式			
10	廢棄物清運(合法清運處理)	1	式			
11	現場保護及清潔(鋪設保護板、完工清潔)	1	式			
12	運雜費(運輸、小搬運)	1	式			
13	工程綜合保險費及勞工安全衛生管理費 (含地井安全防護、空氣循環)	1	式			
二	既有設施保護工程					
1	施工通道保護 鋼板或木製保護板	1	式			含地板、 牆角護條
2	機房內設備包覆防塵 帆布/塑膠布包覆鄰近設備	1	式			
3	既有管線標示與保護 金屬探測、電纜掛牌、保護套管	1	式			
三	人員安全防護					
4	個人防護具 安全帽、鋼頭鞋、防割手套、反光背心	1	式			
5	吊掛作業安全管理 吊掛半徑淨空管制	1	式			
6	高處作業防墜 護欄/安全母索、背負式安全帶	1	式			2公尺以上 作 業
四	施工現場管理					
7	圍籬與警示設施 固定式圍籬、警告標示、夜間警示燈	1	式			
8	門禁管制 人員識別證、進出管制	1	式			
9	廢棄物分類與暫存 分類集中、合法暫存容器	1	式			不含清運
五	用電與消防安全					
10	臨時用電安全設施 漏電斷路器、電纜保護架	1	式			
11	消防防護 滅火器、防火毯、動火許可證申請	1	式			

12	停電作業申請 依電業法辦理高壓停電申請	1	式			
六	設備吊運安全					
13	吊運路徑評估與調查 天候、地形、吊車性能調查	1	式			
14	大夜吊裝照明與管制 作業照明、人員疲勞管理	1	式			
15	吊具安全檢查 鋼索/鍊條安全係數、邊緣保護	1	式			
七	侷限空間作業防護					
16	通風換氣設備 連續通風、風管配置	1	式			地井/泵坑 作業中持 續 監 測
17	氣體監測	1	式			
18	救援設備 三腳架、捲揚器、監視人員	1	式			
八	法規遵循與文件					
19	施工計畫與風險評估 提交業主審查	1	式			
20	合格人員證照管理 安衛主管、急救人員	1	式			
21	自動檢查紀錄 每日安全檢查表、吊掛檢點表	1	式			
22	危害告知 施工前危害告知、簽名紀錄	1	式			
九	環境保護與交通維持					
23	噪音管制 低噪音工法	1	式			
24	交通維持 交通維持計畫、旗手指揮	1	式			如 需 佔 用 道 路
十	事故通報與緊急應變					
25	緊急應變計畫 通報流程、應變編組	1	式			
26	急救設備 急救箱、氧氣袋	1	式			
十一	保險					
1	公共意外險：保險範圍包含甲方及其員工以及出入或住宿之顧客及來賓	1	式			
2	第三人責任險：保險範圍包含甲方及其員工以及出入或住宿之顧客及來賓	1	式			
3	營造工程綜合險	1	式			
十二	預估工期：					
	(個 工 作 天 ， 停 電 / 水 施 工 時 數 小 時)					
十三	營業稅5%				合計 稅金 總計	
總 計 ： 新 台 幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 整						
廠 商：						
負 責 人：						
電 話：						
地 址：						