

# 標單

業主：台北圓山大飯店

工程名稱：

民國 115 年 04 月 日

TH2026022-高壓電盤(員工餐廳後山及東變電站OCB更新為VCB)

項次	品名 / 規格	數量	單位	單價	複價	備註
一	總變電站高壓電力設備改善工程	1	式			
二	保護工程&法規遵守預防措施	1	式			
三	預估工期： ( 個工作天，停電施工時數 小時)					
				合計		
四	營業稅5%	1	式	稅金		
				總計		

總計：新台幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 整

附註：

1. 施工時如有破損原有設備，需原樣復原。
2. 本採購案採責任施工，承商應於報價前對招標文件及現場實際瞭解，如有任何疑問，應於開標前提出討論或修正，得標後不得追加任何費用。
3. 工程事業廢棄物需當日清運，載離本店。
4. 本項採購如有未盡事宜，協調工衛部門依慣例圓滿完成。
5. 標單中之工程數量為預估量，承包商應將其可能之增減風險納入報價中。
6. 得標後不得追加任何費用。
7. 承攬商須恪遵《職業安全衛生法》及相關法令規範進行施工。其施工現場應依事業規模及風險等級，依法設置合格之職業安全衛生管理人員；並針對各類高風險作業，指派經專業訓練合格之作業主管，於現場全程監督，以落實安全管理職責。

廠 商：

負 責 人：

電 話：

地 址：

# 標 單 明 細 單

業 主：台北圓山大飯店

工程名稱：

民國 115 年 04 月 日

TH2026022-高壓電盤(員工餐廳後山及東變電站OCB更新為VCB)

項次	品 名 / 規 格	數 量	單 位	單 價	總 價	備 註
<b>一</b>	<b>總變電站高壓電力設備改善工程</b>					
<b>A</b>	<b>東側變電室 300KW</b>	<b>1</b>	<b>盤</b>			
1	VCB 24KV 630A 16KA (20VPR-16D)	1	台			三 菱
2	HVCT 12KV 50/5A 40VA 1.0 (EW-10SH)	3	只			巧 力
3	RY電流保護電驛 (TOYO/TDOG-31X)	1	只			TOYO
4	鈹金修改及活動鈹件 SS41	1	式			
5	PVC線材配線細料	1	式			
6	24KV級高壓線材 38mm <sup>2</sup>	1	式			
7	匯流銅排及電鍍錫及高壓絕緣套管	1	式			
8	五金及另料	1	式			
9	現場停電汰換工資	1	式			
<b>B</b>	<b>員工餐廳及山上</b>	<b>1</b>	<b>盤</b>			
1	VCB 24KV 630A 16KA (20VPR-16D)	1	台			三 菱
2	HVCT 12KV 100/5A 40VA 1.0 (EW-10SH)	3	只			巧 力
3	RY電流保護電驛 (TOYO/TDOG-31X)	1	只			TOYO
4	鈹金修改及活動鈹件 SS41	1	式			
5	PVC線材配線細料	1	式			
6	24KV級高壓線材 38mm <sup>2</sup>	1	式			
7	匯流銅排及電鍍錫及高壓絕緣套管	1	式			
8	五金及另料	1	式			
9	現場停電汰換工資	1	式			
10	DS 1P 15KV 630A SDS-HE6B	3	PCS			士 林
<b>C</b>	<b>現場控制整合連動功能測試</b>	<b>1</b>	<b>式</b>			
<b>二</b>	<b>保護工程&amp;法規遵守預防措施</b>					
1	既有設備保護工程 (含高壓盤體防護罩、鄰近設備包覆隔離)	1	式			施 工 間 期
2	施工區域安全圍籬及警告標示 (含夜間警示)	1	式			依 職 安 規 範
3	絕緣墊及高壓作業絕緣工具 (定期檢測合格)	1	式			符 合 CNS 標 準

# 標單明細單

業 主：台北圓山大飯店

工程名稱：

民國 115 年 04 月 日

TH2026022-高壓電盤(員工餐廳後山及東變電站OCB更新為VCB)

項次	品 名 / 規 格	數 量	單 位	單 價	總 價	備 註
4	臨時接地線及短路接地設備 (高壓停電作業用)	1	式			含 接 地 電 阻 測 試
5	消防安全設備 (滅火器、消防砂、防火毯)	1	式			高 壓 施 工 區 配 置
6	職業安全衛生管理人員設置 (依法規配置合格人員)	1	式			含 每 日 巡 檢 紀 錄
7	高風險作業主管現場監督 (含高壓作業主管)	1	式			全 程 監 督
8	施工人員安全衛生教育訓練 (含危害告知)	1	式			依 法 辦 理
9	個人防護具 (高壓絕緣手套、安全帽、安全鞋、護目鏡)	1	式			合 格 品
10	緊急應變計畫及演練 (含通報流程、急救器材)	1	式			開 工 前 完 成
11	工程廢棄物即時清運及申報 (含有害事業廢棄物)	1	式			當 日 清 運
12	施工中既有管線/設備保護及損壞復原	1	式			原 樣 復 原
三	預估工期：					
	( 個 工 作 天 ， 停 電 施 工 時 數 小 時 )					
				合計		
四	營業稅5%			稅金		
				總計		
<p>總 計：新 台 幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 整</p>						
廠 商：						
負 責 人：						
電 話：						
地 址：						