

高雄圓山飯店中廚房整修工程-裝修工程明細

項次	規格說明	單位	數量	單 價	總 價	備 註
一	拆除及假設工程					
1.1	原有地坪磁磚敲除(含清運)	式	1.0	0	0	
1.2	現況木製斜坡道拆除(含清運)	式	1.0	0	0	
1.3	主出入口雙開門片拆除(留上部結構與左右固定扇)	式	1.0	0	0	含清運
1.4	烤鴨房門與員工餐廳門擴大打鑿(含清運)	式	1.0	0	0	
1.5	往1F樓梯(備餐區)之舊鐵門及鐵網(框)拆除(含清運)	式	1.0	0	0	
1.6	既有不鏽鋼風管更換段拆除(含清運)	式	1.0	0	0	
1.7	入口左側洗碗區及既有斜坡下舊截水溝廢除/填平	式	1.0	0	0	約300cm
1.7	既有廢棄送餐梯井拆除(含清運)	式	1.0	0	0	W149/D125/H374
1.8	清潔	式	1.0	0	0	
1.9	工程圍籬	式	1.0	0	0	
	小計				0	
二	磁磚/泥作/地板/防水工程					
2.1	水泥砂漿整平.洩水坡度施作	M2	330.0	0	0	
2.2	30*30止滑地磚	M2	330.0	0	0	
2.3	既有廢棄菜梯拆除處壁面粉光及油漆粉刷	M2	11.0	0	0	
2.4	中廚內磁磚破損(含修改管線)修補(預估)	M2	20.0	0	0	
2.5	新截水溝配置	M	15.0	0	0	
2.6	新製地坪收邊條(三處)	尺	10.0	0	0	
	小計				0	
三	內裝工程					
3.1	輕鋼架天花板(矽酸鈣板)	坪	11.0	0	0	
3.2	輕鋼架天花板吊板批土+粉刷水泥漆-白	尺	11.0	0	0	
3.3	出入口增設鋁金屬拉門(含軌道補強固定)	式	1.0	0	0	175*216(兩個門片) / 軌道263cm
3.4	新製不鏽鋼斜坡道(面貼止滑貼10m ² 及斜坡上端止落條197cm)	式	1.0	0	0	
3.5	上項-新製斜坡金屬骨架	式	1.0	0	0	
3.6	上項-斜坡道欄杆(470cm)	M	9.5	0	0	坡道兩側
3.7	上項-斜坡道頂端安裝防滑走止步條	M	2.0	0	0	
3.8	斜坡道旁舊門單面封閉(含欄杆固定結構補強)	式	1.0	0	0	門洞120*90
3.9	斜坡區/出菜區既有粉刷之壁面/重新批土/粉刷(一底兩度)-水泥漆-白	m ²	82.7	0	0	
3.10	往1F(菜梯旁)新增PVC拉門	式	1.0	0	0	W170*H280cm
3.11	F60B防火門	樘	1.0	0	0	120*220cm
3.12	員工餐廳活動隔間(PVC拉門/含固定軌道骨料)	式	1.0	0	0	175材

	小計				0	
四	機電/水電工程					
4.1	增設排水管打鑿埋設2"PVC管	處	11.0	0	0	
4.2	新增設備電源開關箱	組	1	0	0	
4.3	蒸烤箱電源開關箱	組	1	0	0	
4.4	22平方主電源電纜線	式	1	0	0	
4.5	38平方主電源電纜線	式	1	0	0	
4.6	烤鴨爐專用變壓器380-220V	組	1	0	0	52*40*59
4.7	110V插座迴路 (原有開關箱配置)	迴	2	0	0	設備*2
4.8	220V插座迴路	迴	18	0	0	設備*13 預備*5
4.9	鋁製線槽	米	40	0	0	
4.10	線槽另料	式	1	0	0	
4.11	洗孔	式	1	0	0	
4.12	佈線工資	式	1	0	0	
4.13	設備給水沿舊管路修改新增	式	1	0	0	
4.14	設備排水管路修改新增	式	1	0	0	
4.15	設備二次水電瓦斯進排水配管配線	式	1	0	0	
4.16	原有設備水.電.瓦斯.二次連接配管配線	式	1	0	0	
4.17	新增輕鋼架平板燈	組	6	0	0	
4.18	新增天花板迴路	迴	1	0	0	
4.19	新增天花板之上方及施工中部份需位移消防灑水頭	式	1	0	0	
4.20	新增雙管山形燈管	組	1	0	0	
	小計				0	
			總計		0	