高雄圓山飯店中廚房整修工程-空調工程明細

項次	規格說明	單位	數量	單　價	總　價	備　註
1	15RT氣冷式冰水機　3φ220V	台	1	0	0	東元或同等級
	全密渦卷氣冷定頻冰水機(雙壓側吹)KHAW-015DS-3					
	冰水溫度12度C/7度C，外氣溫度35度C，能力47.5KW，耗電17.0KW(不含水泵運轉時)					
2	1400CFM 冰水送風機(附回風箱)	台	5	0	0	開利或同等級
3	基礎台施作	組	1	0	0	
4	主機定位	式	1	0	0	
5	鑽孔	式	1	0	0	
6	送風機吊裝	台	5	0	0	
7	ABS冰水管及另料	式	1	0	0	
8	管架製作安裝	式	1	0	0	
9	配管工資	式	1	0	0	
10	管路保溫工料	式	1	0	0	
11	集風箱	件	5	0	0	
12	出風口及軟管	組	14	0	0	
13	風管安裝工資	式	1	0	0	
14	室外機隔離開關電盤	盤	1	0	0	
15	配電盤定位與安裝	盤	1	0	0	
16	配管配電(主機與送風機)	式	1	0	0	
17	風機開關	只	5	0	0	
18	送風機水盤排水系統配置(PVC管)	式	1	0	0	
19	五金另料(含閥件)	式	1	0	0	
	小計				0	